

โครงการ ก่อสร้างโรงระบายน้ำ คอ. หมู่ที่ 4  
 ประเภทงาน งานอาคาร (โรงระบายน้ำ คอ.)  
 ปริมาณงาน โรงระบายน้ำ คอ. ขนาด 0.60x0.58x1.00 ม. จำนวน 111 ม. หรือฝาปิด ขนาด 0.25x0.64x0.10 ม.  
 และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม. จำนวน 5 บ่อ หรือฝาปิด ขนาด 0.345x0.69x0.10 ม.  
 พร้อมวางท่อระบายน้ำคอน คสล. ชั้น 5 @ 0.60x1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมยานพาหนะ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาจอม หมู่ที่ 4 ต.คอนกสอบ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกสอบ  
 แบบอยู่ที่ อบต.คก.  
 ประเภทการคำนวณ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประเภทการเมื่อ วันที่ มีนาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (โรงระบายน้ำ คอ.)	221,158.35	1.2708	281,048.03	Factor F - เงินต้นเงินฝาก 0 % - เงินส่งฝากจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % - พื้นทับถม ระยะเวลาดำเนินการ
2	ปีนโครงการ จำนวน 1 ปี				ระยะเวลาดำเนินการ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			281,048.03	60 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			250,000.00	บาท
(ตัวอักษร)	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นสมควรกำหนดราคากลางรวมไม่เกิน 250,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสารสุโขธา ธรรมแสง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางจรรยา หวีโศก)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชา จันทรา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายสันต์ศักดิ์ วัฒนวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกสอบ

อนุมัติงบประมาณ

250,000.00 บาท

ลงชื่อ

(นายเชื่อน ศารตเวียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี


โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ คอร. หมู่ที่ 4  
 ประเภทงาน งานอาคาร (วางระบบน้ำ คอร.)  
 ปริมาณงาน วางระบบน้ำ คอร. ขนาด 0.60x0.58x1.00 ม. จำนวน 111 ม. พร้อมฝักปิด ขนาด 0.25x0.64x0.10 ม. และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 ม. จำนวน 5 บ่อ พร้อมฝักปิด ขนาด 0.345x0.69x0.10 ม. พร้อมวางท่อระบบน้ำกม คสล. ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน พร้อมยานพาหนะ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาชม หมู่ที่ 4 ต.คลองลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลอย  
 ประมาณการโดย กองช่าง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมพื้นที่							
1.1	งานดินจุด	ลบ.ม.	116.00	-	-	17.81	2,065.96	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.25	420.56	3,049.06	91.00	659.75	
2	งานวางระบบน้ำ คอร. พร้อมฝักปิด							
2.1	วางระบบน้ำ คอร. ขนาด 0.60x0.58x1.00 เมตร							
	ฝักปิดวางระบบน้ำ คสล. ขนาด 0.25x0.64x0.10 เมตร	ม.	111.00	1,689.00	187,479.00	-	-	
3	งานบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝักปิด							
3.1	บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร							
	ฝักปิดบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.345x0.69x0.10 เมตร	บ่อ	5.00	2,946.00	14,730.00	-	-	
4	งานท่อระบบน้ำกม คสล.							
4.1	งานทับเรือถนนคอนกรีต	ลบ.ม.	1.50	-	-	70.00	105.00	
4.2	ท่อระบบน้ำกม คสล. ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 เมตร พร้อมยานพาหนะ	ท่อน	11.00	573.92	6,313.09	345.00	3,795.00	
5	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	คอนกรีต ค.2 ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ	ลบ.ม.	1.50	-	-	306.00	459.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ลบ.ม.	9.00	102.80	925.20	-	-	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.90	420.56	378.50	-	-	
	หินย่อยเบอร์ 1-2	ลบ.ม.	1.63	551.40	898.78	-	-	
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Dai 4 มม. Ø 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	10.00	25.00	250.00	5.00	50.00	
				รวมเป็นเงินค่าวัสดุ	214,023.64	รวมเป็นเงินค่าแรง	7,134.71	
	รวมเป็นเงิน						221,158.35	บาท
	ตัวอักษร							สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์


หมายเหตุ


ราคาวัสดุ ใช้ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และสืบราคาคตามท้องตลาด


ค่าแรงงาน ใช้จากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อมราคา/ค่าขนส่ง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายวิรัชชาติ กุลสงค์)  
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา  
 (นายวิฑูรย์ พันสีนเียะ)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวสุกัญญา ธรรมแสง)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางจรรย์ วิทยไทย)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายวิฑูรย์ จันทรา)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง